Dnr LOV 2024-000755 – Ankom 2026-01-23

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Datum: 2026-01-19
2025-000583

Handläggare
Magnus Bredesen
magnus.bredesen@avrf.se
0322-616059

Mottagare
bygglov@alingsas.se

Yttrande om PM framkomlighet Saxebäcken, etapp 2.

Kommunens diarienummer: 2024-000755

Räddningstjänsten har ombetts att lämna synpunkter på inkommen handling.

Underlag för granskning:

- PM – framkomlighet Saxebäcken, etapp 2, daterat 2025-12-17.

Frågeställningar som beaktats vid upprättande av yttrande

Är vägdragningen fram till området och fastigheten/tomten lämplig med anledning av framkomlighet för räddningsfordon?

Bedömning

Räddningstjänsten (AVRF) har följande synpunkter:

- Enligt förslaget förses vägen med elslingor i två hjulspår 40-60 cm breda där backens lutning överstigen 12 %.

  AVRF har ingen tidigare erfarenhet av värmeslingor i vägbanan som en kompenserande åtgärd för lutningar över 10% men anser att om det är en fungerande åtgärd så ska hela sträckan som överstiger 10% förses med värmeslingor i två hjulspår med minsta bredd om 65 cm, vilket är bredden på räddningsfordonets backdäck.
  Detta för att chauffören inte ska behöva köra i en smal linje i en svår och pressad situation som en villabrand kan innebära samt att det ska finnas utrymme för att eventuellt behöva avvika från linjen vid ett eventuellt möte.

- Det är viktigt att det tydligt redovisas vem som ansvarar för elslingorna samt en plan för drift och underhåll över tid.

- I PM redovisas inte hur framkomligheten upp till fastigheten Saxebäcken 2:19 nerifrån lägsta partiet i området säkerställs.

Bemötande och återkoppling av remissvar

Bemötande och återkoppling av remissvar ska ske genom bygglovshandläggaren till räddningstjänsten inkorg, raddningstjansten@avrf.se.
Glöm inte ange räddningstjänstens ärendenummer 2025-000583.

Tjänsteanteckning upprättad av Magnus Bredesen, brandsinspektör
Kvalitetsgranskad av Ante Mikacic, Räddningschef